

التوعية بالسلامة على أرضية جهاز الحفر

الحدث:

كان عامل الأرضية واقفاً عند الباب على شكل (V) أمام طرف أنبوب الحفر وكان قد التقط لتوه الحبل المتدلي. وعندما قام عامل الونش برفع الحبل، انزلت المنصة المزدوجة القطب إلى الأمام وضربت عامل الأرضية عند أعلى الفخذ. حصل على علاج نتيجة حادث طفيف وعاد إلى عمله.

أوجه القصور:

- قام عامل الونش برفع أنبوب الحفر بدون عناية أو انتباه.
- عامل الأرضية كان واقفاً أمام المنصة.
- كان الرجلان صائمين بمناسبة شهر رمضان المبارك ويمكن أنهما كانا يستعجلان العمل ليأخذنا قسطاً من الراحة قبل التوصيلة التالية.

الدروس المستفادة:

- الاتصالات: تحدث مع الزملاء في العمل. اعقد اجتماعات تنويرية مفيدة قبل العمل.
- العناية والانتباه: لا ترفع أية حمولة قبل أن تتأكد من سلامتها.
- التوعية: لا تقف عند الباب على شكل (V) أثناء عملية الرفع.



صح: بعيداً عنه



خطأ: أمام أنبوب الحفر